



Telvent Edificio Madrid 2

Instalación de equipos CyberRow para servidores de alta densidad

- **Ejecución:** Año 2011.
- **Alcance del proyecto:** Adecuación de espacio para servidores de alta densidad con cerramiento de pasillo frío (ColdAisle).
- **Alcance de los trabajos ejecutados por cliAtec:** Diseño, suministro e instalación de sistema de climatización con equipos tipo Inrow para solución ColdAisle, con redundancia 1+1 en instalación y equipos.
- **Equipos instalados:** Se instaló un sistema en configuración redundante 1+1, formado por 2 equipos Stulz CyberRow EHMC2W de 30 kW de potencia frigorífica sensible cada uno y 2 enfriadoras Stulz CFO341A con bombas integradas. Del mismo modo, la instalación hidráulica se diseñó cumpliendo los estándares para Tier IV del Uptime Institute para garantizar la continuidad del sistema de climatización.

TELVENT

