



Nueva Sede COAM

Diseño e instalación de la infraestructura crítica del Centro de Procesos de Datos (CPD) de máxima disponibilidad.

Basado en Norma TIA-942 y Criterios UP-Time Institute.

- **Sistema Detección y Extinción de Incendios.**
 - Detección Precoz VESDA.
 - Extinción mediante gas NOVEC 1230.
- **Sistema de Alimentación Ininterrumpida:** Instalación de dos equipos UPS Liebert 40 KVA On-Line doble conversión, con dos acometidas totalmente independientes.
- **Sistema Eléctrico redundante en CPD:** Instalación eléctrica redundante, desde dos cuadros exclusivos de UPS a los Armarios de Comunicaciones de CPD y planta.
- **Sistema de Climatización de precisión en CPD:** Instalación de 2 equipos acondicionadores Liebert-Hiross de aire redundantes en configuración (n+1) de 23 UA de impulsión inferior a falso suelo.
- **Cableado estructurado de CPD:** Instalación de Cableado estructurado Categoría 6 A, entre armarios de comunicaciones del CPD.

